

VEEBIHANKE
„NARVA REOVEEPUHASTI JÄRELSETITITE EHTISE AUDITI JA
PARANDUSE EHTUSTEHNILISTE LAHENDUSTE KOOSTAMINE“
HANKEKUTSE

Aktsiaselts Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebihanke „Narva reoveepuhasti järelsetitite ehitise auditi ja paranduse ehitustehniliste lahenduste koostamine“ ning teeb käesoleva hankekutsega kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankekutses ja selle lisades sisalduvatele tingimustele.

1. Veebihanke üldandmed

- 1.1. Hankija nimi ja andmed: **Aktsiaselts Narva Vesi**, registrikood 10369373, aadress Kulgu 4, Narva linn, 20104 Ida-Virumaa, tel +372 356 9000, e-post: info@narvavesi.ee
- 1.2. Hanke eest vastutav isik: Aktsiaselts Narva Vesi heitveepuhastusjaama juhataja kt Hilje Õunapuu, tel +372 5669 0036, e-post: hilje.ounapuu@narvavesi.ee
- 1.3. Rahastamisallikas Aktsiaselts Narva Vesi omavahendid.
- 1.4. Hange ei ole jaotatud osadeks.
- 1.5. Hankele ei ole lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi.
- 1.6. Hankele on lubatud esitada ühispakkumusi.
- 1.7. Pakkumuse jõusoleku aeg: pakkumus peab olema jõus 31 (kolmkümmend üks) kalendripäeva alates pakkumuse esitamise kuupäevast.

2. Hanke eesmärk ja lähteülesanne

- 2.1. Eesmärgiks on teostada ehitusseadustiku §-st 18 tulenev erakorraline ehitise audit selgitamaks välja Narva reoveepuhastil asuvate raudbetoonist mahutite – järelsetitite – konstruktsioonide ehitustehniline seisukord ja tuvastatud probleemide põhjused ning töötada välja mahutite remondiks vajalikud ehitustehnilised lahendused vastavalt hankekutse Lisaks 1 olevas tehnilise ülesandes toodud tingimustele ja korras.
- 2.2. Hanke objektiks olevate kolme (3) järelsetiti De = 30 (meetrit) defektide loetelu, kirjeldused ja fotod ning teenuste tähtajad, jmt informatsioon on toodud käesoleva hankekutse Lisaks nr 1 olevas tehnilises ülesandes.

3. Pakkuja kohustused

- 3.1. Pakkuja on kohustatud vastavuses hankekutse Lisaks 1 olevas tehnilises ülesandes nimetatud tähtaegade kohaselt hanke objektiks olevad teenused teostama.
- 3.2. Enne pakkumuse esitamist võib potentsiaalne pakkuja (pakkumusest huvitatud isik) soovi korral tutvuda olemasoleva olukorraga kohapeal, et saada vahetu ettekujutus järelsetitite tehnilisest seisukorrast ja tegeliku olukorra tingimustest, sh võimalikest teostamist takistavatest asjaoludest, jmt.
- 3.3. **Objektiga tutvumiseks tuleb eelnevalt (so vähemalt 1 tööpäev ette) kokku leppida võimalik objekti külastamise aeg, Narva heitveepuhastusjaama juhataja kt-ga, Hilje Õunapuu, tel +372 5669 0036, e-post: hilje.ounapuu@narvavesi.ee .**

4. Pakkumuste esitamine

- 4.1. Pakkumus tuleb esitada **digitaalselt allkirjastatult** elektronposti aadressile: info@narvavesi.ee, hiljemalt **26.08.2024 aastal, kell 15.00**.
- 4.2. Pakkuja kannab kogu pakkumuse tähtaegse kohalejõudmise riski. Punktis 4.1 nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumisi arvesse ei võeta.

5. Nõuded pakkujale

- 5.1. Pakkuja peab omama e-Äriregistri kehtivat registreeringut. Hankija kontrollib Eesti vabariigis registreeritud pakkuja osas nõude täidetust iseseisvalt. Välisriigis registreeritud pakkuja peab pakkumuse koosseisus esitama asukoha riigi vastava registri või alternatiivselt selleks pädeva ametiasutuse vastava tõendi koos vastava dokumendi tõlkega eesti keelde.
- 5.2. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 95 lõikes 1 toodud hankemenetlusest kõrvaldamist tingivaid asjaolusid. Hankija kontrollib eesti Vabariigis registreeritud pakkuja osas vastava nõude täidetust iseseisvalt kuid reserveerib seejuures õiguse nõuda vajaduse korral pakkujalt, kõrvaldamise aluste puudumise kontrollimiseks, täiendavalt dokumentide (näiteks Karistusregistri väljavõtte ja/või vastava kinnituse) esitamist. Välisriigis registreeritud pakkuja peab pakkumuse koosseisus esitama asukoha riigi vastava registri või alternatiivselt selleks pädeva ametiasutuse vastava tõendi koos vastava dokumendi tõlkega eesti keelde.
- 5.3. Pakkuja peab omama kehtivat MTR-registreeringut tegevusalal „ehitise audit“ tegevusala liigis „konstruktsioonide osa“. MTR-registreeringu olemasolu pakkujal kontrollib hankija ise avalikest andmebaasidest.
- 5.4. Pakkujal peab olema eelnev vähemalt 3 (kolme) aastane samaväärsete (s.t konstruktsioonide) ehitise auditite läbiviimise kogemus, mille tõestuseks pakkuja esitab pakkumuse koosseisus (vabas vormis ja vabal valikul) vähemalt 2 (kaks) varasemalt edukalt teostatud sarnaste ehitise auditit konstruktsioonidele nimekirja koos järgmiste andmetega: (a) tellijate kontaktandmetega – kontaktisiku nimi, tel ja e-post, (b) konstruktsioonidele ehitiste auditite lühikirjeldusega.

6. Nõuded pakkumuse koosseisule

- 6.1. Pakkumuse koosseisus tuleb esitada:
 - 6.1.1. Pakkumuse maksumus.
 - 6.1.2. Kirjalik kinnitus, et tööd teostatakse nõutud tähtaja jooksul – 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva alates hankelepingu sõlmimisest.
 - 6.1.3. Referentsobjektide loetelu vastavalt käesoleva dokumendi punktile 5.4.

7. Pakkumuste hindamine

- 7.1. Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus.
- 7.2. Edukaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumuse maksumus on vähim. Võrdsete pakkumuse maksumuste puhul eelistatakse pakkujat, kellel on teostatud rohkem referentsobjekte 3 (kolme) aasta jooksul.

8. Hankelepingu sõlmimine

Edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmib hankija HD lisaks nr 2 oleva hankelepingu (käsundusleping).

9. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

- 9.1. Hankija reserveerib õiguse kõik esitatud pakkumused tagasi lükata juhul, kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
- 9.2. Hankija reserveerib õiguse kõik esitatud pakkumused tagasi lükata ka juhul, kui hankija hinnangul kõik esitatud pakkumused on põhjendamatult madala maksumusega.

10. Lisainformatsioon

Hankedokumentide sisu kohta selgitusi saab üksnes kirjalikul pöördumisel e-posti aadressile: info@narvavesi.ee

11. Hankekutse lisad:

- 11.1. Lisa 1. Lähteülesanne koos lisadega 1-3 (setitite defektide loetelud) ja 2 (fotod setitite defektidest).
- 11.2. Lisa 2. Hankelepingu projekt.

1. Olemasolev olukord

- 1.1. Järelsetiteid, mis vajavad auditit, on 3 (kolm) tk – nr. 17, nr. 18 ja nr. 25 (nummerdus on ettevõttesisene).
- 1.2. Tellija on visuaalselt vaadanud üle järelsetitite olemasoleva maapealse olukorra ning pannud oma tähelepanekud defektidest kirja ning fotografeerinud olemasolevat olukorda (vt käesoleva dokumendi lisa 1 ja 2). Tellija hinnangul on järelsetitite konstruktsioonid on halvas tehnilises seisukorras.

2. Tööde eesmärk

- 2.1. Käesolevate tööde eesmärgiks on:
 - 2.1.1. teostada ehitusseadustiku §-st 18 tulenev erakorraline ehitise audit selgitamiseks välja Narva reoveepuhastil asuvate raudbetoonmahutite – järelsetitite – konstruktsioonide ehitustehniline seisukord ja tuvastatud probleemide põhjused ning
 - 2.1.2. töötada välja järelsetitite remondiks vajalikud ehitustehnilised lahendused.

3. Tööde maht ja tingimused

- 3.1. Töövõtjal tuleb:
 - 3.1.1. Teha ehitusseadustiku § 18-st tulenev erakorraline järelsetitite konstruktsioonide ehitise audit selgitamiseks välja konstruktsioonide tehniline seisukord ja tuvastatud defektide põhjused,
 - 3.1.2. Auditi tegemiseks vajalikud betoonikehade proovid võtta ning neid analüüsida,
 - 3.1.3. Viia läbi muud uuringud¹, tegevused ja meetmed², millised on vajalikud ehitise auditi tegemiseks ja defektide ning nende põhjuste väljaselgitamiseks.
 - 3.1.4. töötada välja remondiks vajalikud ehitustehnilised lahendused, mis tagavad järelsetitite konstruktsioonide hea tehnilise seisukorra ning probleemide likvideerimise,
 - 3.1.5. ehitustehnilised lahendused peavad pikendama järelsetitite eluiga vähemalt 20 (kahekümneks) aastaks,
 - 3.1.6. Kus kohane ja vajalik, pakkuma välja järelsetitite kahjustuste ehitustehnilised paranduslahendused tööjoonistena,
 - 3.1.7. Koostama ja esitama koostatud dokumentatsiooni tellijale digikujul – joonised *dwg-s, seletuskirjad *doc-failina. Dokumentatsioon tuleb tellijale esitada kas mälupulgal või olema tellijale kergesti alla laetav.

4. Tööde teostamise tähtaeg

- 4.1. Kõik tööd peavad olema teostatud hiljemalt 45 (neljakümne viie) kalendripäeva jooksul alates hankelingu sõlmimise päevast.

5. Objekti pakkumuse eelsest külastusest

- 5.1. Pakkuja, kes soovib enne hanketele pakkumuse esitamist objekti külastada, et näha järelsetitite maapealset osa, võib seda teha eelneval kokkuleppel.
- 5.2. Kontaktisikuks objekti külastuseks on Hilje Õunapuu, tel. +372 5669 0036.

Tehnilise ülesande lisad:

Lisa 1. Järelsetitite nr. 17, 18, 25 maapealsete nähtavate defektide loetelu – 1 eks, 3 lk.

¹ Tehnilises ülesandes kirjeldamata laborikatsete (vajadusel) eest tasub Tellija täiendavalt, kui lisatööde eest.

² Tööde mahtu ei kuulu järelsetitite perimeetris kaevetööde (väljakaevet ja tagasitäite) teostamine. Vajadusel need teostab Aktsiaselts Narva Vesi.

Tehniline ülesanne veebihankele „Narva reoveepuhasti järelsetitite konstruktsioonide ehitise auditi ja paranduslahenduste koostamine“

Lisa 2. Järelsetitite nr. 17, 18, 25 maapealsete nähtavate defektide fotod ja tehnilised dokumendid zip fail, faili maht 755 MB– kättesaadavad

<https://www.dropbox.com/scl/fi/teb024dcwol5aqkx62tp/RVP-jarelsetitid.zip?rlkey=3hkudxhlpbamr9j0zxj50h68n&st=8gw0falv&dl=0>

järelsetiti nr. 17	
paneele kokku (tk)	64
vuuke kokku (tk)	65
trosside kinnituspaneel	paneel nr. 24

betoonikahjustused	
nr. 1	laguneb ääre pealt ja seestpoolt, natuke armatuuri väljas
nr. 34	ääre pealt vuugi juures, armatuur väljas
nr. 38	ääre peal vuugi juures betoonikahjustus
nr. 43	paneeli tõsteaasal auk, kinni betoneerimata
nr. 56	paneelil mikropikipraod
nr. 61	paneeli tõsteaasal auk, kinni betoneerimata

lekkivad vuugid paneelidel	
1,2,3,4,8,7,14,20,23,28,31,32, 39,42,43,48,57,58,59,60,61,6 2.	kokku 22 vuuki ehk vähemalt 14,08 % vuukidest.

trossikahjustused ja/või lahtised vuugid	
nr. 13	ülemine tross kahjustatud
nr. 14	ülemine tross kahjustatud
nr. 54	ülemine tross kahjustatud
trossid lahti paneelidel	33,37,38,41,42,43,44, 45,46,47,60
paneelidel	30 kuni 39

kinni asfalteeritud teise rea (ülalt) trossid (asfalt liiga ligi mahuti välisseina paneelile)	
paneelid 1-30	
paneelid 39-40	
paneelid 48-64	

muud probleemid paneelidel	
nr. 22	anduri kinniti roostetab

järelsetiti 25	
paneele kokku (tk)	64
vuuke kokku (tk)	65
trosside kinnituspaneel	paneel nr. 9

betoonikahjustused paneelidel (paneel nr.)

nr. 2	mikropragu
nr. 4	vuugis betoon laguneb
nr. 7	kinnitusaas betoneerimata ja vuugi juures betoon laguneb
nr. 8	kinnitus betoneerimata
nr. 9	kinnitusaasas armatuur roostetab
nr. 20	kinnitus betoneerimata
nr. 44	betoon äärel laguneb, armatuur väljas
nr. 47	mikropragu
nr. 62	äärel betoon laguneb

lekkivad vuugid paneelidel nr.	
nr. 7,12,13,29,30,36	kokku 6 vuuki ehk vähemalt 9,38 % vuukidest.

kinni asfalteeritud teise rea (ülalt) trossid (asfalt liiga ligi mahuti välisseina paneelile)

kõik paneelid	
---------------	--

maapinna vajumid paneeli ees

nr. 7	vajum
nr. 13	vajum

perimeetris asfalt lagunenu paneeli ees

nr. 25	asfalt lagunenu
--------	-----------------

järelsetiti 25	
paneelid kokku (tk)	64
vuuke kokku (tk)	65
trosside kinnituspaneel	paneel nr. 10

betoonikahjustused paneelidel (paneelil nr.)	
nr. 10	kinnitusaas roostetab
nr. 13-14	nr.13 ja 14 paneeli vahelises postis mikropragu
nr. 16	batoon laguneb, armatuur väljas
nr. 25	välimine pinnapealne krohv maha tulnud
nr. 33	väliseinal armatuur roostetab?
nr. 35	väliseinal armatuur roostetab?
nr. 39	välisseinal väike auk, betoon laguneb
nr. 40	batoon laguneb
nr. 42	armatuur välisseinal roostetab
nr. 54	välisseinal mikropragu
nr. 57	vuugis betoon laguneb, armatuur väljas
nr. 59	59 ja 60 paneeli vuugis betoon laguneb
nr.63-64	batoon kõvasti lagunenu, armatuur olulises osas väljas, betooni serv lagunenu 30 % võrra, varisemise ohtlikus seisus

lekkivad vuugid	
nr. 29,39,41.	kokku 3 vuuki ehk vähemalt 4,69 % vuukidest.

trossikahjustused ja/või lahtised vuugid	
nr. 25	ülemine tross lahti
nr. 61	trossi isolatsioon kahjustatud

kinni asfalteeritud teise rea (ülalt) trossid (asfalt liiga ligi mahuti välisseina paneelile)	
paneelid 1-4	
paneelid 17-49	
paneelid 51-59	
paneelid 57-63	

maapinna vajumid paneeli ees	
nr. 14	suur ja ca 0,3 m sügavune vajum paneeli ees
nr. 40	väike vajum posti juures
nr. 41	väike vajum posti juures
nr. 43	hakkab tekkima vajum

KÄSUNDUSLEPING nr

Lepingu sõlmimise kuupäev on hilisem digitaallkirja kuupäev

Käesoleva käsunduslepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud **Aktsiaselts Narva Vesi**, registrikood 10369373, (asukoht: Kulgu tn 4, Narva 20104 Ida-Viru maakond), keda esindab juhatuse liige Dmitri Lipatov (**edaspidi Käsundiandja**)

ja

....., registrikood, aadress.....
(**edaspidi Käsundisaaja**), (edaspidi pool või pooled), keda esindab juhatuse liige
....., sõlmisid käesoleva käsunduslepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

1. Lepingu dokumendid

Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, käsundiandja (kuupäev)..... hankedokumentidest ja käsundisaaja (kuupäev)käsundiandjale esitatud pakkumusest.

2. Lepingu ese

2.1. Käsundisaaja osutab teenust lepingu alusel käsundiandja Narva linna heitveepuhastusjaama, asukoht Rahu tn 55, Narva linn, asuvate betoonist järelsetitite (3 tk) ehituskonstruksioonide (edaspidi auditi objekt) tehnilise seisukorra hindamise st ehitise erakorralise auditi vastavalt käsundisaaja (kuupäev) pakkumuses toodud tingimustele ja kooskõlas Majandus- ja taristuministri 23.10.2020 määrusega nr 61 „Ehitise auditi tegemise kord”.

2.2. Tehnilise seisukorra hindamise (auditi) tulemusena esitab käsundisaaja käsundiandjale auditi aruande, mis on vormistatud vastavalt Majandus- ja taristuministri 23.10.2020 määruse 61 „Ehitise auditi tegemise kord” § 6 nõuetele ja peab sisaldama määruse § 5 lõikes 2 ettenähtud andmed sh ehitise nõuetele mittevastavuse korral ettepanekud ehitise nõuetele vastavusse viimiseks.

2.3. Käsundisaaja kohustub lisaks auditile töötama välja ja esitama käsundiandjale järelsetitite (3 tk) remondiks vajalike parandustööde ehitustehnilised lahendused (asjakohased tööjoonised, töökirjeldused, tööde järjekord ja nõuded, tööde teostamiseks kasutatavad materjalid jms), mis tagavad juba tekkinud kahjustuste ja probleemide kõrvaldamise ning järelsetitite konstruksioonide hea tehnilise seisukorra.

2.4. Juhul, kui punktis 2.1 viidatud tehnilise seisukorra hindamiseks (ehitise auditi teostamiseks) on vajalik viia läbi käsundisaaja (kuupäev)..... pakkumuses loetlemata lisategevused, millega pakkumuse maksumuses pole arvestatud, on tegu lisateenustega. Lisateenuste teostamise vajadus ja maht otsustatakse poolte esindajate poolt vastavalt vajaduse ilmnemisele, kas paikvaatlusel või pooltevahelise nõupidamise tulemusel.

3. Käsundi täitmise tähtaeg

Käsundisaaja kohustub teostama auditi objekti paikvaatluse hiljemalt 21 päeva jooksul arvates käesoleva Lepingu allakirjutamisest. Käsundisaaja esitab käsundiandjale auditi aruande hiljemalt 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva peale käesoleva Lepingu allakirjutamist.

4. Teenuse üleandmine ja vastuvõtmine

4.1. Teenus loetakse vastu võetuks (st käsund täidetuks), kui Käsundisaaja on koostanud ning esitatud Käsundiandjale kirjalikus vormis ehitise auditi aruande.

4.2. Käsundisaaja annab Käsundiandjale lepingu punktis 3.1. nimetatud Teenuse lõppemise järgselt üle ka mistahes Teenuse osutamisega seotud Käsundisaaja äranägemisel muud olulised ja/või vajalikud dokumendid.

5. Tasu

5.1. Käsundiandja maksab käsundisaajale Teenuse eest kokku (summa sõnadega) eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt käibe tekkimise ajal kehtivas määras (edaspidi tasu).

5.2. Käsundisaajal on õigus käsundiandjalt nõuda ettemaksu kuni 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest, esitades käsundiandjale vastava proforma arve.

5.3. Käsundisaaja esitab käsundiandjale koos ehitise auditi aruandega teostatud teenuste üleandmise akti. Käsundiandja vaatab akti läbi 5 tööpäeva jooksul. Käsundiandjal Teenuste üleandmise akti allakirjutamisega käsundiandja poolt tekib käsundisaajal õigus esitada käsundiandjale arve käsundisaaja tasu tasumiseks.

5.3. Käsundiandjal on kohustus tasuda Käsundisaaja arve hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates arve saamisest.

5.4. Lisateenuste teostamise eelselt lepitakse Poolte vahel kokku lisateenuste maht, tähtaeg ja maksumus. Kokkulepe vormistatakse kirjalikult (elektronposti teel). Väljamakse toimub lepingu punktides 5.2 ja 5.3 toodud tingimustel ja korras.

6. Käsundisaaja õigused ja kohustused

6.1. Käsundisaajal on õigus:

6.1.1. saada käsundi täitmiseks vajalikke juhiseid ja teavet;

6.1.2. saada käsundi täitmise eest tasu vastavalt lepingule.

6.2. Käsundisaaja kohustub:

6.2.1. käsundi täitmisel tegutsema käsundiandjale lojaalselt ja Teenuse olemusest tulenevalt vajaliku hoolsusega, vältides kahju tekkimist

6.2.2. osutama Teenuse nõuetekohaselt ja tähtaegselt;

6.2.3. osutama Teenuse lähtudes käsundi olemusest, eesmärgist, saadud juhistest ja Käsundiandja jaoks parima kasuga;

6.2.4. teavitama käsundiandjat viivitamatult asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada käsundi täitmist, asjaoludest, mis sunnivad saadud juhistest kõrvale kalduma vms;

6.2.5. andma käsundiandja nõudmisel teavet Teenuse osutamise käigu kohta;

6.2.6. tagastama käsundiandjale lepingu lõppemisel viivitamatult kõik käsundisaajale Teenuse osutamiseks üle antud või tema kasutuses olevad käsundiga seotud dokumendid jms ning mitte avaldama kolmandatele isikutele lepingu täitmisega seoses saadud mitteavalikku teavet, v.a juhul, kui teabe avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

6.3. Käsundisaajal ei ole õigust anda lepingust tulenevaid õigusi või kohustusi üle kolmandatele isikutele ilma käsundiandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

7. Käsundiandja õigused ja kohustused

7.1. Käsundiandjal on õigus:

7.1.1. nõuda käsundi nõuetekohast ja õigeaegset täitmist, anda juhiseid;

7.1.2. saada vajadusel ja viivitusega informatsiooni ja teavet Teenuse osutamise käigu kohta, sh Teenuste osutamise hetkeseisust, võimalikest takistustest vms;

7.1.3. saada viivitamatult informatsiooni asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada käsundi täitmist, asjaoludest mis sunnivad saadud juhistest kõrvale kalduma vms;

7.1.4. juhul, kui Teenus ei ole nõuetekohaselt teostatud, nõuda mõistliku tähtaja jooksul puuduste kõrvaldamist/Teenuse vastavusse viimist, eeltoodu mittetäitmisel muuhulgas põhjendatult vähendada tasu, öelda leping üles või kasutada vajadusel muid seaduses ettenähtud õiguskaitsevahendeid.

7.2. Käsundiandja kohustub:

7.2.1. teavitama käsundisaajat viivitamatult asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada käsundi täitmist;

7.2.2. andma käsundisaajale käsundi täitmiseks vajalikke juhiseid, teavet, dokumente jms;

7.2.3. maksuma käsundi täitmise eest tasu vastavalt lepingule.

8. Muud tingimused

8.1. Lepingut võib muuta üksnes Poolte kirjalikul kokkuleppel.

8.2. Pooled vastutavad lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, v.a juhul, kui rikkumise põhjustas vääramatu jõud. Rikkumine on vabandata üksnes selle aja vältel, kui vääramatu jõu asjaolu takistas lepingu täitmist.

8.3. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatust.

8.4. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.

Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused seaduses ettenähtud korras.

8.5. Käsundiandja esindaja lepingu täitmisel on heitveepuhastusjaama juhataja kohusetäitja, Hilje Õunapuu, e-post: hilje.ounapuu@narvavesi.ee, tel +372 5669 0036.

8.6. Käsundisaaja esindaja lepingu täitmisel on (nimi)....., e-post: tel

9. Allkirjad

Käsundiandja

Aktsiaselts Narva Vesi

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Lipatov

juhatuse liige

Käsundisaaja

.....

(allkirjastatud digitaalselt)

juhatuse liige